

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budynek kościoła			
1.1		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego - odtworzenie posadzki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek wraz z podbudową	m2		
		286,32	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
2 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.1 * 0,15	m3	42,948	
				RAZEM	42,948
3 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.1 * 0,17	m3	48,674	
				RAZEM	48,674
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz.3	m3	48,674	
				RAZEM	48,674
5 d.1.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - beton C12/15	m3		
		poz.1 * 0,10	m3	28,632	
				RAZEM	28,632
6 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.1	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
7 d.1.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
8 d.1.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.1	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
9 d.1.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
11 d.1.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.1	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
12 d.1.1	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d analogia	Posadzki kamienne 30x30 cm naprzemiennie Morawica - Bolechowice układane na klej odporny na różnicę temperatur metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m2		
		poz.1	m2	286,320	
				RAZEM	286,320
13 d.1.1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny progów i stopni z płytek kamiennych Morawica gr 4cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		(10,99 + 2,35 + 2,55) * 0,4	m2	6,356	
				RAZEM	6,356

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		poz.15	m	124,920	
				RAZEM	124,920
15 d.1.1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		63,41 + 61,51	m	124,920	
				RAZEM	124,920
16 d.1.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		63,41 + 61,51	m	124,920	
				RAZEM	124,920
17 d.1.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
1.2	Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem				
18 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm	m2		
		289,77	m2	289,770	
				RAZEM	289,770
19 d.1.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 10 cm	m2		
		poz.18	m2	289,770	
				RAZEM	289,770
2	Budynek kaplicy				
2.1	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego - odtworzenie posadzki				
20 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		265,00	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
21 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.20 * 0,15	m3	39,750	
				RAZEM	39,750
22 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.20 * 0,15	m3	39,750	
				RAZEM	39,750
23 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz.22	m3	39,750	
				RAZEM	39,750
24 d.2.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - beton C12/15	m3		
		poz.20 * 0,10	m3	26,500	
				RAZEM	26,500
25 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.20	m2	265,000	
				RAZEM	265,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.20	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
27 d.2.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.20	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
28 d.2.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.20	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
29 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2		
		poz.20	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
30 d.2.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.20	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
31 d.2.1	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d analogia	Posadzki z płytek klinkierowych układane na klej odporny na różnicę temperatur metodą kombinowaną Układanie w "jodełkę".	m2		
		poz.20	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
2.2 Wymiana oraz ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem					
32 d.2.2	KNR 9-09 0102-02 analogia	Obudowa z 2x płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. gr 20 cm	m2		
		335,0	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
2.3 Zabezpieczenie budynku przed wilgocią - wymiana konstrukcji i poszycia dachu					
2.3.1 Roboty rozbiórkowe					
33 d.2.3. 1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		415	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
34 d.2.3. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 47 + 2 * 5,85	m	105,700	
				RAZEM	105,700
35 d.2.3. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		poz.34 * 0,6	m2	63,420	
				RAZEM	63,420
36 d.2.3. 1	KNR 4-01 0430-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m2		
		poz.33	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
37 d.2.3. 1	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m2		
		7,80 * 47,20 + 5,85 * 4,50	m2	394,485	
				RAZEM	394,485

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2.3. 1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych	m		
		7,80 * 33 + 4,30 * 4	m	274,600	
				RAZEM	274,600
2.3.2 Konstrukcja dachu					
39 d.2.3. 2	KNR 2-02 0407-02 analogia	Belki stropowe	m3 drew		
		33 * 6,89 * 0,27 * 0,16	m3 drew	9,822	
				RAZEM	9,822
40 d.2.3. 2	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		(2 * 5,14 + 1 * 4,0) * 0,14 * 0,14	m3 drew	0,280	
				RAZEM	0,280
41 d.2.3. 2	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		(65 * 4,38 + 3,74 + 8 * 2,60 + 2 * 1,33 + 2 * 1,36 + 4,20) * 0,16 * 0,08	m3	4,081	
				RAZEM	4,081
42 d.2.3. 2	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		2 * 4,29 * 0,16 * 0,10	m3	0,137	
				RAZEM	0,137
43 d.2.3. 2	KNR 2-02 0408-02 analogia	Jętki, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		33 * 3,38 * 0,16 * 0,08	m3	1,428	
				RAZEM	1,428
2.3.3 Pokrycie dachu					
44 d.2.3. 3	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) - kontrłaty 25x80	m2		
		415	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
45 d.2.3. 3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x50 mm, o rozstawie cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.44	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
46 d.2.3. 3	KNR-W 2-02 0509-02 z.sz.5.1. 9908 analogia	Pokrycie dachów blachą - nachylenie połaci ponad 61 do 85 %	m2		
		poz.44	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
47 d.2.3. 3	KNR-W 2-02 0515-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy	m2		
		(poz.48) * (0,6 + 0,4)	m2	124,000	
				RAZEM	124,000
48 d.2.3. 3	KNR-W 2-02 0520-03 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy	m		
		124	m	124,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	124,000
2.4	Ocieplenie ścian zewnętrznych				
49 d.2.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		391,37	m2	391,370	
				RAZEM	391,370
50 d.2.4	KNR 2-02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne z tynku ciepłochronnego gr 4 cm	m2		
		poz.49	m2	391,370	
				RAZEM	391,370
51 d.2.4	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów	m3		
		poz.52 * 0,4 * 0,4 * 0,20	m3	3,968	
				RAZEM	3,968
52 d.2.4	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
53 d.2.4	KNR 2-02 1505-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych	m2		
		poz.49	m2	391,370	
				RAZEM	391,370
2.5	Zabezpieczanie ścian fundamentowych przed wilgocią				
54 d.2.5	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		poz.61 * 1,20	m3	175,680	
				RAZEM	175,680
55 d.2.5	KNR AT-40 0104-02 analogia	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.61	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
56 d.2.5	KNR AT-40 0104-05 analogia	Reprofilacja spoin w murach mieszanych	m2		
		poz.61	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
57 d.2.5	KNR AT-40 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.61	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
58 d.2.5	KNR AT-40 0106-03 analogia	Ręczne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.61	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
59 d.2.5	KNR AT-40 0105-08 analogia	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłożu pionowych	m2		
		poz.61	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
60 d.2.5	KNR AT-40 0402-01 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m2		
		poz.61	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
61 d.2.5	KNR AT-40 0402-03 analogia	Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		122 * 1,20	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
62 d.2.5	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych pionowe na lepiku	m2		
		poz.61	m2	146,400	
				RAZEM	146,400
63 d.2.5	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		poz.54	m3	175,680	
				RAZEM	175,680
64 d.2.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo 0/32	m2		
		poz.65	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
65 d.2.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		50 * 0,8	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
66 d.2.5	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.65 * 0,30	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
2.6	Wymiana okien zewnętrznych				
67 d.2.6	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien na okna zgodne z projektem	m2		
		20,55	m2	20,550	
				RAZEM	20,550
2.7	Wymiana drzwi zewnętrznych				
68 d.2.7	KNR 0-19 0930-12 analogia	Wymiana drzwi i bram na drzwi zgodne z projektem	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
3	Budynek kaplicy - koszty niekwalifikowane				
3.1	Wieniec spinający				
69 d.3.1	KNR 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
70 d.3.1	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - stal zbrojeniowa FI6	t		
		124 / 0,25 * 0,96 * 0,222 / 1000	t	0,106	
				RAZEM	0,106
71 d.3.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - stal zbrojeniowa FI8-FI14	t		
		124 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,440	
				RAZEM	0,440
72 d.3.1	KNR 4-01 0203-07 analogia	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego	m3		
		124 * 0,24 * 0,24	m3	7,142	
				RAZEM	7,142
3.2	Remont ław fundamentowych				

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.3.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		$(2 * 3,18 + 5,77) * 0,8 * 0,5$	m3	4,852	
				RAZEM	4,852
74 d.3.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - beton C12/15	m3		
		$(2 * 3,18 + 5,77) * 0,8 * 0,1$	m3	0,970	
				RAZEM	0,970
75 d.3.2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - stal zbrojeniowa FI6	t		
		$(2 * 3,18 + 5,77) / 0,20 * 1,59 * 0,222 / 1000$	t	0,021	
				RAZEM	0,021
76 d.3.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - stal zbrojeniowa FI8-FI14	t		
		$(2 * 3,18 + 5,77) * 4 * 0,888 / 1000$	t	0,043	
				RAZEM	0,043
77 d.3.2	KNR 4-01 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		$(2 * 3,18 + 5,77) * 0,8 * 0,4$	m3	3,882	
				RAZEM	3,882
3.3 Roboty murowe					
78 d.3.3	KNR 4-01 0349-08	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej	m3		
		$((2 * 3,18 + 5,77) * 4,10 + 7,10 * 2,80 / 2) * 0,62$	m3	36,997	
				RAZEM	36,997
79 d.3.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.78	m3	36,997	
				RAZEM	36,997
80 d.3.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz.79	m3	36,997	
				RAZEM	36,997
81 d.3.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		$((2 * 3,18 + 5,77) * 4,10 + 7,10 * 2,80 / 2) * 0,62$	m3	36,997	
				RAZEM	36,997
82 d.3.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż po pracach murowych figury kamiennej na ścianie szczytowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4 Tynki wewnętrzne i malowanie					
83 d.3.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$(13,59 + 16,49 + 54,5 + 28,13 + 25,45 + 18,79 + 7,26 + 7,26 + 6,47 + 6 + 6,02) * 3,38$	m2	642,065	
				RAZEM	642,065
84 d.3.4	KNR 4-01 0724-02 analogia	Tynk podkładowy z historycznej zaprawy wapienno - trassowej	m2		
		$(13,59 + 16,49 + 54,5 + 28,13 + 25,45 + 18,79 + 7,26 + 7,26 + 6,47 + 6 + 6,02) * 3,38$	m2	642,065	
				RAZEM	642,065

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.3.4	KNR 4-01 0725-02 analogia	Tynk wyrównawczy drobnoziarnisty, wapienno piaskowy	m2		
		poz.84	m2	642,065	
				RAZEM	642,065
86 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(13,59 + 16,49 + 54,5 + 28,13 + 25,45 + 18,79 + 7,26 + 7,26 + 6,47 + 6 + 6,02) * 3,38	m2	642,065	
				RAZEM	642,065
87 d.3.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		15 + 140,2 + 48,29 + 40,34 + 14,41 + 3,22 + 3,22 + 2,33 + 2,33 + 13,24	m2	282,580	
				RAZEM	282,580